CATALOGUE

Centrale à béton semi-mobile FIBO INTERCON

DESCRIPTION	1 Centrale à béton semi-mobile FIBO INTERCON, année 2015
OUVERTURE	30 avril 2021 à 10:00
DATE DE CLÔTURE	17 mai 2021 à partir de 14:00
JOUR DE VISITE	• Samedi 08 Mai 2021 de 13:00 à 15:00 BE-4460 GRACE-HOLLOGNE, RUE MATHIEU DE LEXHY 273 • Samedi 15 Mai 2021 de 13:00 à 15:00 BE-4460 GRACE-HOLLOGNE, RUE MATHIEU DE LEXHY 273
AUCTIM PARTNER	**MOYERSOEN NV** Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique +32 3 827 21 31 - info.moyersoen@auctim.be BTW BE 0452.153.622
LA LIVRAISON	• Vendredi 28 Mai 2021 de 10:00 à 16:00 BE-4460 GRACE-HOLLOGNE, RUE MATHIEU DE LEXHY 273 • Samedi 29 Mai 2021 de 10:00 à 16:00 BE-4460 GRACE-HOLLOGNE, RUE MATHIEU DE LEXHY 273 • Dimanche 30 Mai 2021 de 10:00 à 16:00 BE-4460 GRACE-HOLLOGNE, RUE MATHIEU DE LEXHY 273

Les enchères se passe seulement sur le site

Catalogue créé 17 mai 2021 à 06:00

	Lot	description	Prix de départ
	1	1 centrale à béton semi-mobile FIBO INTERCON, Année de construction: 2015 composé de: 1 agitateur mélangeur FIBO INTERCON F 2200, efficacité: 20 - 45 m³ / heure, mitigeur de fond et parois en acier HARDOX, moteur électrique 55 kW, livré avec: 2 doubles entonnoirs intégrés (capacité 2 x 2,4m³) pour 2 x 2 types de granulats. 2 x 2 courroies d'alimentation séparées. Approvisionnement en eau. 3 capteurs de charge (capacité 5000 kg) Monté sur un châssis en acier, dimensions totales environ: 9000 x 2600 x H 2650 mm, Commande avec ordinateur de dosage équipé d'un écran tactile SIEMENS SIMATIC HMI, 1 groupe électrogène diesel CATERPILLAR OLYMPIAN, 150 kVA, numéro de série: 0LY00000ERTG00995, Heures de lecture: 13589,3 heures, 1 silo OFFICINE PICCINE, 30 tonnes, équipé de vis de transport, Dimensions du silo environ: dia 2000 x H 8000 mm, 1 bande transporteuse mobile (décharge), équipée d'un moteur électrique. Longueur totale du convoyeur d'évacuation d'environ 6000 mm, En démontant l'acheteur lui-même,	40.000 €